

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 26 批)

序号	受理 编号	交办问题基本情况	行政 区域	问题 类型	调查核实情况	是否 属实	办结 目标	处理和整改情况	是否 办结	责任人被 处理情况
1	D3NM202506040036	阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特市生活垃圾填埋场，目前还在经营期，无排水系统，渗滤液无防渗漏措施、无检测措施、无收集措施，直排地下，产生的沼气没有任何检测措施和收集措施直接排放。厂区无雨水分流系统，无苫盖措施，垃圾飞扬，异味扰民。	阿拉善盟阿拉善左旗	群众身边的生态环境问题	1. 关于“阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特市生活垃圾填埋场，目前还在经营期”问题属实。 经查，“阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特市生活垃圾填埋场”为巴彦浩特垃圾无害化处理场（以下简称垃圾处理场），位于巴彦浩特镇以北 5 公里处，占地面积 10.43 公顷，总库容 152.5 万立方米，设计日处理生活垃圾 150 吨，2010 年 1 月投入运行，使用年限 15 年，计划于 2025 年 12 月闭库。该项目立项、可研、规划选址、环评、施工许可、竣工环验收等手续齐全。 2. 关于“无排水系统、渗滤液无防渗漏和收集措施，直排地下”问题不属实。 垃圾处理场按照环评要求，在填埋库区采用粘土层+土工布+HDPE 防渗膜的防渗漏措施，并设有渗滤液导流管路，垃圾处置过程中产生的渗滤液经导流管排入库区外渗滤液调节池，经两级碟管式反渗透渗滤液设备处理后，用于绿化和场区降尘，不外排。为防止渗滤液渗漏对地下水造成污染，垃圾处理场于 2025 年 4 月委托内蒙古盛汇环境科技有限公司对填埋场防渗膜完整性进行检测。经检测，填埋场已填埋库区探测范围内不存在渗漏污染区域，库区防渗膜完整性良好。 阿左旗针对该填埋场周边本底环境背景值高等问题开展治理工作，一是停止种植垃圾处理场上游 1 号井地下水监测井周边农作物，减少农作物施肥种植对地下水造成扰动；二是在垃圾处理场下游修建截水设施(地下截水墙和蓄水池)，减少下游环境污染。三是定期对填埋场周边导洪沟进行疏浚，保障排洪功能正常。6 月 26 日，阿左旗委托第三方机构对上游 1 号井和截水设施下游观测井进行检测，检测结果数值相当，整改达到预期目标。 3. 关于“无检测措施”的反映问题不属实。 垃圾处理场管理单位严格按照排污许可证规定的检测频次，委托第三方检测机构定期对垃圾处理场开展大气、噪声、渗滤液、地下水监测，检测结果显示各项污染物符合规定排放标准。 4. 关于“产生的沼气没有任何监测措施和收集措施直接排放”问题不属实。 垃圾处理场配备 1 台便携式多参数气体检测报警器，每日对填埋库区空气中沼气含量进行监测，并建立台账实时记录。垃圾处理场建有 3 套外燃式自动点火装置，将填埋气体中氨气、一氧化碳、甲烷等臭气和可燃气体集中燃烧，有效控制可燃气体排放。经检测，垃圾处理场厂界四周无组织排放废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)限值要求；氨，硫化氢，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级新扩改建排放限值；甲烷浓度满足《生活垃圾处理场污染控制标准》(GB16889-2008)限值要求。 5. 关于“厂区无雨水分流系统，无苫盖措施，垃圾飞扬”问题不属实。 垃圾处理场填埋库区南侧和北侧建有 2476 米排水沟，雨水经排水沟排出，在实施垃圾填埋分单元作业时，对未填埋区和作业单元雨水进行单独导排，做到雨污分流。 巴彦浩特城区产生的生活垃圾经垃圾中转站进行压缩、整形、打包后，由垃圾中转车全程密闭运输至垃圾处理场进行无害化处置，垃圾填埋库区四周铺设垃圾防飞散网 1300 米，在垃圾填埋分单元作业时，严格按设计方案对进场垃圾分层压实，及时进行覆土和喷药消杀，保持每天作业面清洁，确保垃圾场周围无飘扬物。 6. 关于“异味扰民”问题部分属实。 经核实，2025 年初，垃圾处理场因垃圾渗滤液调节池设备故障，渗滤液积攒较多，	部分属实	加强日常监管，确保规范运行。	阿拉善左旗将严格执行垃圾填埋场各项管理制度，加强日常运行监管，确保垃圾处理场规范化运行，持续关注地下水状况，确保地下水环境质量稳定。	已办结	无

序号	受理 编号	交办问题基本情况	行政 区域	问题 类型	调查核实情况	是否 属实	办结 目标	处理和整改情况	是否 办结	责任人被 处理情况
					12345 政务服务热线接到群众反映异味扰民问题。2025 年 4 月，垃圾处理场渗滤液调节池设备故障排除后，再未接到异味扰民问题相关投诉举报。同时，安排工作人员到垃圾处理场附近 10 户居民家开展了入户走访，均表示没意见。					